



Общество с ограниченной ответственностью

«СельСтрой Проект»

Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций:

СРО-П-201-04062018

**Заказчик - Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области**

**РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО
УЛ. ЗАРЕЧНАЯ В С. ГУСИНЫЙ БРОД
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 9. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объекта капитального строительства**

09-04.2023-СМ

Том 4

2023



Общество с ограниченной ответственностью

«СельСтрой Проект»

Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций:

СРО-П-201-04062018

**Заказчик - Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области**

**РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО
УЛ. ЗАРЕЧНАЯ В С. ГУСИНЫЙ БРОД
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 9. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объекта капитального строительства**

09-04.2023-СМ

Директор ООО «СельСтрой Проект»

Главный инженер проекта



А.А. Сиркин

Д.С. Кузнецов

2023

Обозначение	Наименование	Примечание
09-04.2023-С	Содержание	2
09-04.2023-СП	Состав проектной документации	3
	Справка	4
	Задание на проектирование	5
	Выписка СРО	7
	Контракт	11
	Пояснительная записка	18
	Сводный сметный расчет в базисном уровне цен 01.01.2000 г.	22
	Сводный сметный расчет в текущих ценах на 4кв.2022г	24
	СР-1 Восстановление оси трассы автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км	26
	СР-2 Восстановление оси трассы автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км	
	ЛСР № 02-01-01 (в 2 уровнях цен) Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км	27
	ЛСР № 02-01-02 (в 2 уровнях цен) Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км	
	Сводная ведомость объемов работ	30
	Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов	31

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	09-04.2023-СМ		Лист
								1

Взам. инв. №






Подпись и дата

Инв. № подл.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

для объекта: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод
Новосибирского района Новосибирской области»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	09-04.2023-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	09-04.2023-ТКР	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	
3	09-04.2023-ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства	
4	09-04.2023-СМ	Раздел 9. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	

Взам. инв. №		Подпись и дата											
Инв. № подл.	Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	09-04.2023-СП				Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Месяцина				03.23	Состав проектной документации				П	1	1
	Проверил	Махарынец				03.23							
	Н. контр	Кузнецов				03.23					 СельСтрой Проект		
	ГИП	Кузнецов				03.23							

Справка

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

ГИП ООО «СельСтрой Проект»

Д.С.Кузнецов

СПИСОК АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	ГИП	Д.С.Кузнецов
2	Ведущий инженер-проектировщик	А.С. Махари́нец
3	Инженер-сметчик	С.И. Месяцина

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	09-04.2023-СМ			1

УТВЕРЖДАЮ

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

В.С. Швачунов

«26» января 2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Наименование и местоположение проектируемого объекта	Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области
2. Основание для проектирования	- Муниципальный контракт № 08 от 26.01.2023 г - Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. №22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 – 2027 годах»
3. Организация – заказчик проектных работ	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
4. Вид строительства	Ремонт
5. Стадийность проектирования	Проектная документация
6. Источник финансирования	Бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (100%)
7. Исходные данные для проектирования	Правоустанавливающие документы на объект проектирования согласно требованиям п.10 б Постановления правительства №87
8. Начало проектируемого участка по ул. Заречная: Трасса 1 Трасса 2	соответствует примыканию в районе жилого дома №26. соответствует примыканию к оси трассы 1.
9. Конец проектируемого участка по ул. Заречная: Трасса 1 Трасса 2	соответствует примыканию к ул. Школьная. соответствует примыканию к автомобильной дороге "50К-19Р".
10. Техничко-экономические показатели объекта: Ул. Заречная трасса 1 - категория дороги - строительная длина, км - расчетная скорость, км/ч -число полос движения, шт - ширина проезжей части, м -ширина земляного полотна, м - тип дорожной одежды - вид покрытия Ул. Заречная трасса 2 - категория дороги - строительная длина, км	 Проезд (уточняется проектом) 0,937 (уточняется проектом) 30 (уточняется проектом) 1 (уточняется проектом) 4,5 (уточняется проектом) 5,5 Переходный Щебеночно-песчаная смесь С1 Местная дорога (уточняется проектом) 0,163 (уточняется проектом)

- расчетная скорость, км/ч - число полос движения, шт - ширина проезжей части, м - ширина земляного полотна, м - тип дорожной одежды - вид покрытия	30 (уточняется проектом) 1 (уточняется проектом) 5,5 (уточняется проектом) 6,5 Переходный Щебеночно-песчаная смесь С1
11. Срок строительства объекта	2023 г
12. Необходимость выполнения инженерных изысканий	Необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания
13. Состав и содержание подготавливаемой документации	<u>Проектная документация</u> Проектную документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, часть III «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (текстовая и графическая часть): Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Раздел 5 «Проект организации строительства» Раздел 9 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» Иные материалы на усмотрение исполнителя.
14. Метод определения стоимости	Проектная документация разрабатывается с применением сметного программного комплекса «Гранд-смета 2022» и в программе Microsoft Excel 2016, базисно-индексным методом по ФЕР 2001 г., в редакции 2022 г.
15. Особые условия проектирования	Выполнить проектную документацию на ремонт дорожного полотна
16. Необходимость проработки вариантов	Не требуется
17. Срок окончания разработки материалов проектной документации и их предоставления Заказчику	По контракту
18. Количество экземпляров, передаваемых Заказчику	Исполнитель работ предоставляет Заказчику готовую проектную документацию в бумажном виде (2 экземпляра) и в электронном виде файлы в формате: pdf, xlsx.

ЗАКАЗЧИК

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

В.С. Швачунов
«26» января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «СельСтрой Проект»

Сиркин А. А.

Генеральный директор ООО «СельСтрой Проект»

Кузнецов Д.С.

«26» января 2023 г.



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

**из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и
их обязательствах**



5406595069-20221117-1308
(регистрационный номер выписки)

27.03.2023
(дата формирования выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью «СельСтрой Проект»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1155476118181

(основной государственный регистрационный номер)

№ п/п	Наименование	Сведения
	С 20.03.2019 является членом СРО Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири (СРО-П-201-04062018)	

1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления деятельности, единый регистрационный номер члена саморегулируемой организации и дата его регистрации в реестре	5406595069, Общество с ограниченной ответственностью «СельСтрой Проект», ООО «СельСтрой Проект», 630099, г. Новосибирск, Ядринцевская, 71, этаж 1, офис 12, П-201-005406595069-0192, 20.03.2019
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	69 от 20.03.2019г., 20.03.2019
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:	
	а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);	Да, 20.03.2019
	б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);	Нет

	в) в отношении объектов использования атомной энергии	Нет
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
6	Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
7	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	06.11.2020
	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет

8	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
9	Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
10	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки (руб.)	1575170.26

Руководитель Аппарата



А.О. Кожуховский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 09

оказание услуг на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту:
«Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод
Новосибирского района Новосибирской области»

с. Раздольное

26 января 2023 г.

Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СельСтрой Проект», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сиркина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Ремонт автомобильных дорог по ул. Заречная в с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Услуги) в соответствии с Заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение к Контракту), а Заказчик обязуется оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки _____

1.4 Источник финансирования: средства бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет **212 850,00 (двести двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек**, НДС не предусмотрен на основании применения упрощенной системы налогообложения (далее – цена Контракта).

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием Услуг, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон пропорционально дополнительному объему Услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказанных Услуг не более чем на десять процентов.

2.4. Исполнитель проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.5. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, после оказания последним всего объема Услуг в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок оказания Услуг

- 3.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Заданием на проектирование.
- 3.2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя.
- 3.3. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента заключения Контракта.

4. Порядок приемки оказанных Услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании оказания услуг по Контракту.

4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в адрес Заказчика акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет – фактуру, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Исполнителем при оказании Услуг, и иные необходимые документы).

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта.

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанных услуг Заказчик подписывает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.

Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить Услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг.

5.1.6. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустраняемых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при

осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Услуг, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за оказанием Исполнителем Услуг по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы оказанных Услуг, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.

5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.01. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и по видам (содержанию) Услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей.

5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.7. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.

6.2. Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг.

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 10 процентов цены Контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) 1000 рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Исполнителем в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.9. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует по 31.12.2023 года, окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Исполнителем;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию Услуг более чем на 5 (пять) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг - более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых Услуг (обнаружения неустраняемых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или

затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

9.4.6. установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.4.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, указанных в пунктах 9.4.1 - 9.4.7 Контракта.

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном порядке спор передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Администрация Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630550, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное,
ул. Советская, д. 1а
ИНН 5433107602, КПП 543301001
ОГРН 1025404358341
БИК 015004950
р/с 03100643000000015100 (доходный)
р/с 03231643506404385100 (расходный)
к/с 40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по
Новосибирской области г. Новосибирск
Телефон/факс: 8 (383) 294-15-80
E-mail: razdolsovet@yandex.ru

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

В. С. Швачунов
м.п.

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью
«СельСтрой Проект»
Юридический адрес: 630099, г.Новосибирск,
ул.Ядринцевская 71, офис 12
ИНН 5406595069 КПП 540601001
Дата постановки на учёт: 30 октября 2015 г.
Банк: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ"
БИК 045004867
К/с 30101810250040000867
Р/с 40702810410240012184
Телефон: 8 (383) 305-44-01, +7-913-762-9040
E-mail: sirkin27@ya.ru

Директор ООО «СельСтрой Проект»

А. А. Сиркин
м.п.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области. Ценовая строительная зона 1.

Сметная документация разработана на основании следующих документов:

- Контракт № 09 от 26.01.2023г, заключенный с администрацией Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
- Комплект проектной документации шифр 09-04.2023.

При разработке сметной документации были использованы следующие руководящие и методические документы:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ".

Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть вторая)".

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах”.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1590.

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр, дата и номер включения в реестр - 29.09.2020г. №348.

Методические рекомендации по применению сметных норм, утвержденная и введенная в действие приказом Минстроя России от 04.09.2019г. №507/пр, дата и

Взам. инв. №	капитального ремонта, сноса объектов строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр, дата и номер включения в реестр - 29.09.2020г. №348.								
	Методические рекомендации по применения сметных норм, утвержденная и введенная в действие приказом Минстроя России от 04.09.2019г. №507/пр, дата и								
Подпись и дата	09-04.2023-СМ								
	Пояснительная записка								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Калиничева				04.23	П	1	4
	Проверил	Кузнецов				04.23			
	Норм. норм	Барков				04.23			
	ГИП	Кузнецов				04.23			

Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр, дата и номер включения в реестр – 16.04.2021г. №377.

Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр, дата и номер включения в реестр – 16.04.2021г. №376.

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Приказ Минстроя России от 04.09.2019г. № 519/пр).

Сборники федеральных единичных расценок на строительные работы ФЕР-2001, сборник сметных цен на материалы: ФССЦ-2001, сборник расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств ФСЭМ-2001 в редакции 2020 года, утвержденные и введенные в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр с учетом изменений внесенных приказами Минстроя России от 30 марта 2020г. №171/пр и №172/пр, от 1 июня 2020г. №294/пр и №295/пр, от 30 июня 2020г. №352/пр и №353/пр., от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр., от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр).

1.3 Наименование подрядной организации.

Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет определён после проведения тендерных процедур.

1.4 Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства

Выбор индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства осуществляется исходя из наименования титула объекта капитального строительства, указанного в проектно-сметной документации (<https://gge.ru/vopros-otvet-cenoobrazovanie/>).

Принят индекс: объект строительства "Автомобильные дороги".

1.5 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него:

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в уровне цен

Взам. инв. №	строительных работ для объекта капитального строительства						
	Вид строительства: ремонт.						
Подпись и дата	Выбор индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства осуществляется исходя из наименования титула объекта капитального строительства, указанного в проектно-сметной документации (https://gge.ru/vopros-otvet-cenoobrazovanie/).						
	Принят индекс: объект строительства "Автомобильные дороги".						
Инв. № подл.	1.5 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него:						
	Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в уровне цен						
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Изм.</div><div>Кол.уч</div><div>Лист</div><div>№док</div><div>Подп.</div><div>Дата</div></div></div>						<div>09-04.2023-СМ</div>	<div>Лист</div>

на 01.01.2000г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001, ФССЦпг01, ФССЦпг03 в редакции 2020 года с изменениями №1-9.

В локальных сметных расчетах приняты следующие начисления:

- коэффициенты из технических частей и вводных указаний соответствующих сборников.

Величина накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметах определена по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ) согласно методике по приказу Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г, №812/пр от 21.12.2020г, №774/пр от 11.12.2020г.

Пересчет сметной стоимости строительства из базисного уровня 2000г. в текущий уровень по состоянию на 4 квартал 2022 года выполнен с учетом индексов:

- к итогам СМР, согласно индексам Минстроя РФ, к ФЕР в редакции 2020 г. (письмо Минстроя РФ от 22.12.2022г №69529-ИФ/09, Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, объект строительства "Автомобильные дороги" в размере 10,81;
- дополнительная перевозка (письмо Минстроя РФ от 27.11.2022г №63135-ИФ/09, Сибирский федеральный округ, Новосибирская область) в размере 13,18;
- изыскательские работы (письмо Минстроя РФ от 30.01.2023г №4125-ИФ/09 в размере 5,36;
- Затраты на непредвиденные работы и затраты учтены на основании п.179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020г. № 421/пр.
- Налог на добавленную стоимость в размере 20% соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ (подпункт "в" пункта 3 статьи 1) и п.181 Приказа Минстроя России от 04.08.2020г. № 421/пр.

Технико-экономические показатели:

(в текущих ценах, в тыс.руб., в том числе НДС 20%)

Сметная стоимость в базисных ценах 2000г (НДС не облагается)	тыс.руб.	439,93
в том числе:		
Строительно-монтажные работы	тыс.руб	394,71
Прочие	тыс.руб	45,22
Сметная стоимость в текущих ценах на 4 квартал 2022г (в том числе НДС 20%)	тыс.руб	5510,66
в том числе:		
Строительно-монтажные работы	тыс.руб	5120,11
Прочие	тыс.руб.	390,55

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	09-04.2023-СМ			

Главный инженер проекта

Д. С. Кузнецов

Составил

Т. А. Калиничева

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							09-04.2023-СМ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		

Заказчик Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 439,93 тыс. руб.

Проектная документация. Шифр: Шифр: Шифр: 09-04.2023

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2000г (ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	СР-1	Восстановление оси трассы автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км				2,06	2,06
2	СР-2	Восстановление оси трассы автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км				0,35	0,35
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"					2,41	2,41
Глава 2. Основные объекты строительства							

3	02-01-01	Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км	321,3				321,3
4	02-01-02	Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км	65,67				65,67
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		386,97				386,97
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		386,97			2,41	389,38
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		386,97			2,41	389,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		386,97			2,41	389,38
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468	Строительный контроль 2,14%				8,33	8,33
						2,14%Г1:Г9	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					8,33	8,33
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	МК 09 от 26.01.2023г	Проектная документация				34,27	34,27
						212850/5,22/1,19	
	Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"					34,27	34,27
	Итого по Главам 1-12		386,97			45,01	431,98
Непредвиденные затраты							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	7,74			0,21	7,95
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г10.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		7,74			0,21	7,95
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		394,71			45,22	439,93
Налоги и обязательные платежи							
	Всего по сводному расчету		394,71			45,22	439,93

Руководитель проектной организации	(А.А.Сиркин)
	<hr/>
	<i>[подпись (инициалы, фамилия)]</i>
Главный инженер проекта	(Д.С. Кузнецов)
	<hr/>
	<i>[подпись (инициалы, фамилия)]</i>
Начальник	(А.А.Сиркин)
	<hr/>
	<i>[подпись (инициалы, фамилия)]</i>
Заказчик	Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
	<hr/>
	<i>[должность, подпись (инициалы, фамилия)]</i>

Заказчик Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 510,66 тыс. руб.

Проектная документация. Шифр: 09-04.2023

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2022г (Письмо Минстрой России от 27.11.2022г №63135-ИФ/09)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	СР-1	Восстановление оси трассы автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км				13,98	13,98
2	СР-1	Восстановление оси трассы автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км				2,38	2,38
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"					16,36	16,36
Глава 2. Основные объекты строительства							

3	02-01-01	Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км	3 473,22				3 473,22
4	02-01-02	Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км	709,88				709,88
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		4 183,1				4 183,1
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		4 183,1			16,36	4 199,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		4 183,1			16,36	4 199,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		4 183,1			16,36	4 199,46
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468	Строительный контроль 2,14%				89,87	89,87
						2,14%Г1:Г9	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					89,87	89,87
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	МК 09 от 26.01.2023г	Проектная документация				212,85	212,85
	Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"					212,85	212,85
	Итого по Главам 1-12		4 183,1			319,08	4 502,18
Непредвиденные затраты							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	83,66			6,38	90,04
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		83,66			6,38	90,04
Налоги и обязательные платежи							
8	Приказ Минстрой РФ №421/пр от 04.08.2020г п.181	НДС - 20%	853,35			65,09	918,44
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		853,35			65,09	918,44
	Всего по сводному расчету		5 120,11			390,55	5 510,66

Руководитель проектной организации

(А.А.Сиркин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

(Д.С. Кузнецов)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(А.А.Сиркин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области

СР-1

на восстановление оси трассы автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км

Сметная стоимость:13,98тыс.рубСоставлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. С пересчетом в текущий уровень цен на I квартал 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость руб.	
					на ед.измер.	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 2006 г. таб.16	Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги (1427+940)*1,2/1,266*1,11*0,85	м	973,000	2,12	2,06
		того стоимость изыскательских работ в ценах на 01.01.2000г.:	РУБ			2,06

итого в ценах на 1 квартал 2023 года с K=5,36

13,98

1,11 - коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий в зависимости от районного коэффициента к заработной плате,- пункт 3д Общих указаний таблица 3

1,2 - повышающий коэффициент использован при длине трассы до 5 км (прим.1 табл.16);

0,85 - коэффициент «при проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных» согласно п. 14 общих указаний.

5,36 -индекс изменения стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2023г. Письмо Минстроя России от 30.01.2023 года №4125-ИФ/09.

1,266 - индекс перехода от цен по состоянию на 01.01.2001 г. к ценам по состоянию на 01.01.2000 г. по Письму Госстроя от 09.03.2004 № НЗ-1594/10 и Письму Госстроя от 07.10.1999 г. № АШ-3412/10 (11,37/8,98)

Составил:



Калиничева Т.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод
Новосибирского района Новосибирской областиСР-2

на восстановление оси трассы автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км

Сметная стоимость:2,38тыс.рубСоставлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. С пересчетом в текущий уровень цен на I квартал 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость руб.	
					на ед.измер.	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 2006 г. таб.16	Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги (1427+940)*1,2/1,266*1,11*0,85	м	165,400	2,12	0,35
		того стоимость изыскательских работ в ценах на 01.01.2000г.:	РУБ			0,35

итого в ценах на 1 квартал 2023 года с K=5,36

2,38

1,11 - коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий в зависимости от районного коэффициента к заработной плате,- пункт 3д Общих указаний таблица 3

1,2 - повышающий коэффициент использован при длине трассы до 5 км (прим.1 табл.16);

0,85 - коэффициент «при проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных» согласно п. 14 общих указаний.

5,36 -индекс изменения стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2023г. Письмо Минстроя России от 30.01.2023 года №4125-ИФ/09.

1,266 - индекс перехода от цен по состоянию на 01.01.2001 г. к ценам по состоянию на 01.01.2000 г. по Письму Госстроя от 09.03.2004 № НЗ-1594/10 и Письму Госстроя от 07.10.1999 г. № АШ-3412/10 (11,37/8,98)

Составил:



Калиничева Т.А.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проектная документация. Шифр: 09-04.2023

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2022г Письмо Минстрой России от 22.12.2022г №69529-ИФ/09

Сметная стоимость	3473,22	(321,3) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	3473,22	(321,3) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(5,68) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	694,94 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	405,22 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дорожная одежда											
1	ФЕР27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2			6,2272					
		Объем=6227,2 / 1000									
		1 ОТ					512,74		3 192,93		
		2 ЭМ					9 534,03		59 370,31		
		3 в т.ч. ОТм					515,49		3 210,06		
		4 М					2 194,14		13 663,35		
		ЗТ	чел.-ч	63,38		394,679936					
		ЗТм	чел.-ч	39,98		248,963456					
		Итого по расценке					12 240,91		76 226,59		
		ФОТ							6 402,99		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			9 412,40		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134		134			8 580,01		
		Всего по позиции							94 219,00		
2	ФЕР27-04-003-04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 15 см	1000 м2			5,3515					
		Объем=5351,5 / 1000									
		1 ОТ					405,86		2 171,96		
		2 ЭМ					5 165,12		27 641,14		
		3 в т.ч. ОТм					303,72		1 625,36		
		4 М					25,62		137,11		
		ЗТ	чел.-ч	48,84		261,36726					
		ЗТм	чел.-ч	24,99		133,733985					
		Итого по расценке					5 596,60		29 950,21		
		ФОТ							3 797,32		

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	147	5 582,06	32
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	134	5 088,41	
Всего по позиции					40 620,68	
3	ФССЦ-02.2.04.04-0001	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги)	м3	1011,4	165,83	167 720,46
Всего по позиции					167 720,46	
Итого по разделу 1 Дорожная одежда :						
Итого прямые затраты (справочно)					273 897,26	
в том числе:						
Оплата труда рабочих					5 364,89	
Эксплуатация машин					87 011,45	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)					4 835,42	
Материалы					181 520,92	
Строительные работы					302 560,14	
в том числе:						
оплата труда					5 364,89	
эксплуатация машин и механизмов					87 011,45	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					4 835,42	
материалы					181 520,92	
накладные расходы					14 994,46	
сметная прибыль					13 668,42	
Итого ФОТ (справочно)					10 200,31	
Итого накладные расходы (справочно)					14 994,46	
Итого сметная прибыль (справочно)					13 668,42	
Итого по разделу 1 Дорожная одежда					302 560,14	
Раздел 2. Примыкания						
4	ФЕР27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	0,3466		
Объем=346,6 / 1000						
1 ОТ					512,74	177,72
2 ЭМ					9 534,03	3 304,49
3 в т.ч. ОТм					515,49	178,67
4 М					2 194,14	760,49
ЗТ			чел.-ч	63,38	21,967508	
ЗТм			чел.-ч	39,98	13,857068	

		Итого по расценке			12 240,91	4 242,70	33
		ФОТ				356,39	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	523,89	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	134	477,56	
		Всего по позиции				5 244,15	
5	ФЕР27-04-003-04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 15 см Объем=346,6 / 1000	1000 м2		0,3466		
		1 ОТ				405,86	140,67
		2 ЭМ				5 165,12	1 790,23
		3 в т.ч. ОТм				303,72	105,27
		4 М				25,62	8,88
		ЗТ	чел.-ч	48,84	16,927944		
		ЗТм	чел.-ч	24,99	8,661534		
		Итого по расценке				5 596,60	1 939,78
		ФОТ					245,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	361,53	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	134	329,56	
		Всего по позиции					2 630,87
6	ФССЦ-02.2.04.04-0001	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги)	м3		65,5	165,83	10 861,87
		Всего по позиции					10 861,87
		Итоги по разделу 2 Примыкания :					
		Итого прямые затраты (справочно)					17 044,35
		в том числе:					
		Оплата труда рабочих					318,39
		Эксплуатация машин					5 094,72
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					283,94
		Материалы					11 631,24

	Строительные работы	18 736,89		34
	в том числе:			
	оплата труда	318,39		
	эксплуатация машин и механизмов	5 094,72		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	283,94		
	материалы	11 631,24		
	накладные расходы	885,42		
	сметная прибыль	807,12		
	Итого ФОТ (справочно)	602,33		
	Итого накладные расходы (справочно)	885,42		
	Итого сметная прибыль (справочно)	807,12		
	Итого по разделу 2 Примыкания	18 736,89		
	Итого по смете:			
	Итого прямые затраты (справочно)	290 941,61		
	в том числе:			
	Оплата труда рабочих	5 683,28		
	Эксплуатация машин	92 106,17		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	5 119,36		
	Материалы	193 152,16		
Письмо Минстрой России от 22.12.2022г №69529-ИФ/09	Строительные работы	321 297,03	10,81	3 473 220,89
	в том числе:			
	оплата труда	5 683,28		
	эксплуатация машин и механизмов	92 106,17		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	5 119,36		
	материалы	193 152,16		
	накладные расходы	15 879,88		
	сметная прибыль	14 475,54		
	Итого ФОТ (справочно)	10 802,64		
	Итого накладные расходы (справочно)	15 879,88		
	Итого сметная прибыль (справочно)	14 475,54		
	ВСЕГО по смете	321 297,03		3 473 220,89

Составил: Калиничева (Т.А. Калиничева) _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод Новосибирского района Новосибирской области

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Проектная документация. Шифр: 09-04.2023

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2022г Письмо Минстрой России от 22.12.2022г №69529-ИФ/09

Сметная стоимость	709,88	(65,67) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	709,88	(65,67) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(1,15) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	141,07 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	82,16 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дорожная одежда											
1	ФЕР27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2			1,224					
		Объем=1224 / 1000									
		1 ОТ					512,74		627,59		
		2 ЭМ					9 534,03		11 669,65		
		3 в т.ч. ОТм					515,49		630,96		
		4 М					2 194,14		2 685,63		
		ЗТ	чел.-ч	63,38		77,57712					
		ЗТм	чел.-ч	39,98		48,93552					
		Итого по расценке					12 240,91		14 982,87		
		ФОТ							1 258,55		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 850,07		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 686,46		
		Всего по позиции							18 519,40		
2	ФЕР27-04-003-04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 15 см	1000 м2			1,0751					
		Объем=1075,1 / 1000									
		1 ОТ					405,86		436,34		
		2 ЭМ					5 165,12		5 553,02		
		3 в т.ч. ОТм					303,72		326,53		
		4 М					25,62		27,54		
		ЗТ	чел.-ч	48,84		52,507884					
		ЗТм	чел.-ч	24,99		26,866749					
		Итого по расценке					5 596,60		6 016,90		
		ФОТ							762,87		

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	147	1 121,42	37
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	134	1 022,25	
Всего по позиции					8 160,57	
3	ФССЦ-02.2.04.04-0001	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги)	м3	203,2	165,83	33 696,66
Всего по позиции					33 696,66	
Итого по разделу 1 Дорожная одежда :						
Итого прямые затраты (справочно)					54 696,43	
в том числе:						
Оплата труда рабочих					1 063,93	
Эксплуатация машин					17 222,67	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)					957,49	
Материалы					36 409,83	
Строительные работы					60 376,63	
в том числе:						
оплата труда					1 063,93	
эксплуатация машин и механизмов					17 222,67	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					957,49	
материалы					36 409,83	
накладные расходы					2 971,49	
сметная прибыль					2 708,71	
Итого ФОТ (справочно)					2 021,42	
Итого накладные расходы (справочно)					2 971,49	
Итого сметная прибыль (справочно)					2 708,71	
Итого по разделу 1 Дорожная одежда					60 376,63	
Раздел 2. Примыкания						
4	ФЕР27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	0,0979		
Объем=97,9 / 1000						
1 ОТ					512,74	50,20
2 ЭМ					9 534,03	933,38
3 в т.ч. ОТм					515,49	50,47
4 М					2 194,14	214,81
ЗТ			чел.-ч	63,38	6,204902	
ЗТм			чел.-ч	39,98	3,914042	

		Итого по расценке			12 240,91	1 198,39	38
		ФОТ				100,67	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги	%	147	147	147,98	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги	%	134	134	134,90	
Всего по позиции						1 481,27	
5	ФЕР27-04-003-04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 15 см Объем=97,9 / 1000	1000 м2		0,0979		
	1 ОТ					405,86	39,73
	2 ЭМ					5 165,12	505,67
	3 в т.ч. ОТм					303,72	29,73
	4 М					25,62	2,51
	ЗТ	чел.-ч	48,84		4,781436		
	ЗТм	чел.-ч	24,99		2,446521		
		Итого по расценке			5 596,60	547,91	
		ФОТ				69,46	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		НР Автомобильные дороги	%	147	147	102,11	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги	%	134	134	93,08	
Всего по позиции						743,10	
6	ФССЦ-02.2.04.04-0001	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги)	м3		18,5	165,83	3 067,86
Всего по позиции						3 067,86	
Итоги по разделу 2 Примыкания :							
Итого прямые затраты (справочно)						4 814,16	
в том числе:							
Оплата труда рабочих						89,93	
Эксплуатация машин						1 439,05	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						80,20	
Материалы						3 285,18	

		Строительные работы	5 292,23		39
		в том числе:			
		оплата труда	89,93		
		эксплуатация машин и механизмов	1 439,05		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	80,20		
		материалы	3 285,18		
		накладные расходы	250,09		
		сметная прибыль	227,98		
		Итого ФОТ (справочно)	170,13		
		Итого накладные расходы (справочно)	250,09		
		Итого сметная прибыль (справочно)	227,98		
		Итого по разделу 2 Примоания	5 292,23		
Итого по смете:					
		Итого прямые затраты (справочно)	59 510,59		
		в том числе:			
		Оплата труда рабочих	1 153,86		
		Эксплуатация машин	18 661,72		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	1 037,69		
		Материалы	39 695,01		
Письмо Минстрой России от 22.12.2022г №69529-ИФ/09	Строительные работы		65 668,86	10,81	709 880,38
	в том числе:				
	оплата труда		1 153,86		
	эксплуатация машин и механизмов		18 661,72		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		1 037,69		
	материалы		39 695,01		
	накладные расходы		3 221,58		
	сметная прибыль		2 936,69		
	Итого ФОТ (справочно)		2 191,55		
	Итого накладные расходы (справочно)		3 221,58		
	Итого сметная прибыль (справочно)		2 936,69		
	ВСЕГО по смете		65 668,86		709 880,38

Составил: Калиничева (Т.А. Калиничева) _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Раздольненского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области

В. С. Швачунов

«06» апреля 2023 год

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На объект: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Гусиный Брод

Новосибирского района Новосибирской области»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
ул. Заречная трасса 1 (ПК0+00-ПК9+73), l=0,973 км				
1. Подготовительные работы				
1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,973	
2. Дорожная одежда				
2.1	Исправление профиля без добавления нового материала	м2	6227,2	
2.2	Устройство покрытия серповидного профиля из ЩПС С1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,15 м. Расход материалов на 1000 м²: ЩПС С1-189,0 м3; вода - 10,5 м3.	м2	5351,5	с Купл=1,26
		м3	1011,4	
3. Примыкания				
3.1	Исправление профиля без добавления нового материала	м2	346,6	
3.2	Устройство покрытия серповидного профиля из ЩПС С1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,15 м. Расход материалов на 1000 м²: ЩПС С1-189,0 м3; вода - 10,5 м3.	м2	346,6	с Купл=1,26
		м3	65,5	
ул. Заречная трасса 2 (ПК0+00-ПК1+65,4), l=0,1654 км				
1. Подготовительные работы				
1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,1654	
2. Дорожная одежда				

09-04.2023

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата
Разработал		Махари́нец			04.23
Проверил		Кузнецов			04.23
Н. контр		Кузнецов			04.23
ГИП		Кузнецов			04.23

Сводная ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	2



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

2.1	Исправление профиля без добавления нового материала	м2	1224,0	
2.2	Устройство покрытия серповидного профиля из ЦПС С1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,15 м. Расход материалов на 1000 м²: ЦПС С1-189,0 м3; вода - 10,5 м3.	м2	1075,1	
		м3	203,2	с Купл=1,26
3. Примыкания				
3.1	Исправление профиля без добавления нового материала	м2	97,9	
3.2	Устройство покрытия серповидного профиля из ЦПС С1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,15 м. Расход материалов на 1000 м²: ЦПС С1-189,0 м3; вода - 10,5 м3.	м2	97,9	
		м3	18,5	с Купл=1,26

Инов. Неподл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							99-12.2022	Лист
										2
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подпись. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

№ п/п	Наименование материалов	% от общей потребности	Наименование поставщика и станции отправления	Вид франко для данного материала	Автомобильные перевозки от источников получения до места погрузки в вагоны	Железнодорожные перевозки	Расстояние перевозки по железной дороге, км	Автомобильные перевозки материалов		
						Станция назначения, на которую прибывает материал		До начала трассы, км	Длина участка, км	Средняя дальность возки, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы, завозимые на трассу:										
1	ЩПС С1	100	Карьер «Борок»	ФТС	-	-	-	27	1,1384	27

Согласовано:






Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Швачунов В.С.

Составил:

Инженер-проектировщик
ООО «СельСтрой Проект»

Махарынец А.С.

						09-04.2023-ПОС-В2					
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Махарынец			04.23	П				1	1	
Проверил	Кузнецов			04.23	 СельСтрой Проект						
Н. контр	Кузнецов			04.23							
ГИП	Кузнецов			04.23							